



කොරමන්දල් සිමෙන්ට් ලිමිටඩ්: පරිවරණය කිරීමෙන් හා උදුනින් අමතර උණුසුම් වායු නළ යෙදීමෙන් ගල් අගුරු විසලීම වැඩි දියුණු කිරීම.

Coromandel Cements Ltd: Improved drying of coal through insulation and additional hot air duct from the coal mill furnace

කොරමන්දල් සිමෙන්ට් ලිමිටඩ් COROMANDEL CEMENTS LIMITED

විකල්පයේ මාතෘකාව: පරිවරණය කිරීමෙන් හා උදුනින් අමතර උණුසුම් වායු නළ යෙදීමෙන් ගල් අගුරු විසලීම වැඩි දියුණු කිරීම.

විකල්පයේ සාරාංශය

කොරමන්දල් සිමෙන්ට් සමාගම දකුණු ඉන්දියාවේ තිබෙන කුඩා ප්‍රමාණයේ සිමෙන්ට් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවකි. මෙය කොල් මිල් ටේබල් ෆීඩර් (Coal mill table feeder) සහ තාප නළ ටෙන් කිරීමේ අමතර ඉඩ ප්‍රශ්නාව ලබා දී ඇත. මෙම ඒකකය තම කර්මාන්තශාලා ක්‍රමය හා උපකරණ හැකියාව අංශ 2 ක් යටතේ ක්‍රමයෙන් පැතිරවීමට සැලසුම් කරයි. පළමු අංශය නම් වායු සමීකරණ කුළුණ සහ ඉලෙක්ට්‍රෝ ස්ටැටික් ප්‍රෙසිපිටේටර් (Gas Conditioning Tower and Electro Static Precipitator) ස්ථාපනය කිරීම මගින්. මෙයින් අඩු ශක්ති ප්‍රමාණයක් භාවිතයට ගැනීම සිදුවේ. දෙවන පියවර ලෙස ප්‍රි-කැල්සිනේටර් (Pre-Calculator), ග්‍රේට් කුලර් (Grate Cooler), සයික්ලෝන්ස් (Cyclones) සහ සිමෙන්ට් මිල්ස් (Cement Mills) කර්මාන්තශාලා වල ධාරිතාව 900 TPD දක්වා ගෙන ඒමයි. ඇඹරීමේ හැකියාව තෙතමනය ඉහළ යාමෙන් අඩු වී, ගල් අගුරු ගලා ඒම අඩු කරන බව නිරීක්ෂණය කර ඇත. තවද සිසිල් වාතය ඇතුළත් වීමෙන් අගුරු ඇඹරුම් යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුවේ. මෙය අවම කිරීමට උශ්ණාදික තාපය නළ තුළට යැවීම මගින් ගල් අගුරු ටේබල් ෆීඩර් සිට ඇඹරුම් යන්ත්‍රයට වැටීමේදී විසලීමට සැලැස්වීම. මෙය පිටනය අධික කලාපයක් ඇති කිරීමට මෙන්ම ටේබල් ෆීඩර් හි විවෘතභාවය අඩු කිරීමටද උදව් වේ. මෙමගින් ගල් අගුරු ඇඹරුම තුළට අනවශ්‍යය සීතල වාතය ප්‍රවේශ වීම අවම කොට පෝරණුවේ ඉන්ධන පරිහරණ ධාරිතාවය අඩු කරයි. ඉහත සඳහන් දැළට අමතරව උදුනේ සිට අගුරු ඇඹරුම දක්වා එන උශ්ණ වායු නළය බනිජ්මය ලෝම ආවරණයකින් ටෙන් කිරීමෙන් උදුනේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිවීම සහ උදුනේ ඉන්ධන පරිහරණ ධාරිතාව අඩු වී ඇත. මෙම පියවර වසරකට 214 X 10⁶ kCal ක ඉතිරියක් ලබා දී ඇත. මෙය වසරකට වෙන් 48 ක ගල් අගුරු ඉතිරියකට සමානය. මෙහි වටිනාකම රුපියල් 95,368 (ඇ.ඩො. 2,218). මෙම සම්පූර්ණ නවීකරණය සිදුකරන ලද්දේ කර්මාන්ත ශාලාව තුළ තිබුණු අමු ද්‍රව්‍ය හා හැකියාවන් මත මිස අමතර විසඳුමක් නොමැතිවය.

ඉති වටන

ඉන්දියාව, සිමෙන්ට්, උදුන සහ ගිනිගල්, ගල් අගුරු මිල්, පරිවරණය.



නිරීක්ෂණය

ගල් අගුරු උදුනෙන් උශ්ණාදික පිලිස්සුණු වාතය ගල් අගුරු මිල් එක වෙත යවා ඇඹරීමට පෙර ගල් අගුරු විසලා ගැනීමෙන් ගල් අගුරු ගලායාමේ විශාල ප්‍රශ්ණයක් විශේෂයෙන් වැසි කාලයේ දක්නට ලැබේ. ගල් අගුරු ඇඹරුම් යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සීතල වාතය ප්‍රවේශ වීම, ටේබල් ෆීඩර් අසල විවරයෙන් සිදුවීම තුළින් අඩු විය. පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරන ලදී.

* උශ්ණ වායු ගෙන යන නළ තුළ උශ්ණත්වය අඩු වීමක්




- * වේලේ ෆිඩර් හා ගල් අගුරු ඇඹරුමේ විවරය බොහෝ විට සිරවීමකට භාජනය වීමට හේතුව නම් තෙතමනයයි.
- * විශාල විවර තුළින් සීතල වාතය ගල් අගුරු ඇඹරුමේ යන්ත්‍ර තුළට ප්‍රවේශ වීම



OPTIONS

තෝරා ගැනීම් 3 ක් සිදු කරන ලදී.

- * වේලේ ෆිඩර් මතට වැටෙන අවස්ථාවේ, අමතර උෂ්ණාදික වායු සැපයුමක් නළ මගින් ගල් අගුරු උදුනේ සිට ලබා දීම මගින් ගල් අගුරු වියළීම.
- * විවරයන් අවම කිරීම තුළින් සීතල වාතය ගල් අගුරු ඇඹරුම තුළට යැවීම වැළැක්වීමෙන් පෝරණුවේ ඉන්ධන පරිහරණ ධාරිතාව අඩු විය.
- * උදුනේ සිට එන උෂ්ණ වායු නළය අගුරු ඇඹරුමේ යන්ත්‍රයෙන් වෙන්කර තැබීමෙන් උදුනේ ක්‍රියාකාරීත්වය යහපත් වීම හා උදුනේ ඉන්ධන භවිතා කරන ප්‍රමාණය අඩු විය.





කොරමන්ඩල් සිමෙන්ට් ලිමිටඩ්: පරිවරණය කිරීමෙන් හා උදනින් අමතර උණුසුම් වායු නළ යෙදීමෙන් ගල් අගුරු වියලීම වැඩි දියුණු කිරීම.

Coromandel Cements Ltd: Improved drying of coal through insulation and additional hot air duct from the coal mill furnace

ප්‍රතිඵල

අමතර උෂ්ණ වායු නළ සැපයීම

ඉහත සඳහන් තෝරා ගැනීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ගල් අගුරු ඇතුළත් කිරීම සහ අමතර උෂ්ණ වායුවක් සැපයීමෙන් තෙතමනය 0.2 % ක අඩුවීමක් දක්නට ලැබේ. සම්පූර්ණ තෙතමනය අඩුවීම (පැයකට ගල් අගුරු ධූන 7 * 0.2 /100) 14 kg / hr විය. එබැවින් තාප ශක්තිය ඉතිරි විය. (පෝරණුවෙන් ලැබෙන උෂ්ණත්වය අගුරු වියලීම සඳහා නොගෙන) (14 kg/hr* 620kCal/ kg) වලින් 8680 kCal/hr

මූල්‍යමය ප්‍රතිඵල

* වාර්ෂික මූල්‍යමය වාසි = රු. 15,400 (US \$ 358 @ රු. 43 කට US \$ එකක්)

(ධූන 7.7 x රු. 2000/ ගල් අගුරු ධූන එකකට)

* යටකල මුදල = කිසිවක් නැත
සම්පූර්ණ නවීකරණය සිදු කරනු ලැබුවේ කර්මාන්ත ශාලාව තුළ තිබුණු මූල්‍යමය හා ශක්තීන් යොදා ගෙනය. අමතර මුදල යෙදවීමක් අවශ්‍ය නොවීය.

පාරිසරික ප්‍රතිඵල

* අවසානයේ වාර්ෂික බල ශක්ති ඉතිරිය (4000 hrs/yr * 8680 kCal/hr) = 34.72 x 10⁶ kCal

* සමාන්‍ය වාර්ෂික ගල් අගුරු ඉතිරිය (34.72 * 10⁶/4500 kCal/kg) = ධූන 7.7

* වාර්ෂික GHG ඉතිරිය (7.7 ධූන * 1.53 kg CO₂/ ගල් අගුරු kg) = CO₂ ධූන 12

වෙනත් වාසි

- * ගල් අගුරු ඇඹරුම් යන්ත්‍රයේ නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු වූ විශ්වාසය.
- * ගල් අගුරුවල තෙතමනය අඩු වීමෙන් පෝරණුවෙහි වැඩි උෂ්ණත්වයක් ලැබීම.

උෂ්ණත්ව වායු නළ පරිවාරණය කිරීම

උෂ්ණවායු නළ පරිවාරණය කිරීමට පෙර හා පසු ඒ සම්බන්ධ නොයෙක් පරාමිතියන් පහත වගුවේ සඳහන් වේ.

තර්කය :

$$\begin{aligned} \text{කිරණ ස්පර්ශනය අඩුවීම (kcal / hr)} &= (4.88 \cdot 10^{-8} \cdot (T_{\text{surface}}^4 - T_{\text{ambient}}^4)) \cdot \text{මතුපිට වර්ගඵලය} \\ \text{සංවහනය අඩුවීම (kcal/hr)} &= (80.33 \cdot (T_{\text{surface}} - T_{\text{ambient}}) / 2) \cdot (T_{\text{surface}} - T_{\text{ambient}})^{1.32} \cdot \text{මතුපිට වර්ගඵලය} \\ \text{වර්ගඵලය m}^2 \text{ වලින් හා } \text{උෂ්ණත්වය K} \text{ වලින්} \end{aligned}$$

පරාමිතිය	CPEE පෙර	CPEE පසු
යබොර කැට නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය	ධූන 440 / දිනකට	ධූන 450 / දිනකට
උෂ්ණ නළ වල නිරාවරණය වූ මතුපිට වර්ගඵලය (උදනේ මුදුනේ සිට ගල් අගුරු ඇඹරුමේ ඇතුළු වන ස්ඵානයට)	21.03 m ²	23.81 m ²
විවෘත වී ඇති මතුපිට උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යය	219 °C	123 °C
පරිමණයේ සිට උෂ්ණත්වය	30 °C	30 °C
විකිරණ නැතිවීම	1.37 kcal / kg ක්ලින්කර්	0.50 kcal / kg ක්ලින්කර්
සංවහනය නැතිවීම	0.63 kcal / kg ක්ලින්කර්	0.31 kcal / kg ක්ලින්කර්
සම්පූර්ණ පාඩුව (කිරණ සහ සංවහනය)	2 kcal / kg ක්ලින්කර්	0.81 kcal / kg ක්ලින්කර්



මූලාමය ප්‍රතිඵල

වාර්ෂික මූලාමය ලාභය = රු.79,968 (ඇ.ඩො.1,860, ඇ.ඩො. 1 ක් රු 43)
 (අගුරු වෙන් 40 * රු. 2000 / අගුරු වෙන්)

පාරිසරික ප්‍රතිඵල

අනාවරණය වී ඇති මතුපිට උෂ්ණත්වය = 96 °C
 සම්පූර්ණ උෂ්ණත්වය අඩුවීම = 1.19 kCal / kg ක්ලින්කර්
 (2.0 – 0.81 kCal / kg යබොර කැට)

වාර්ෂික උෂ්ණත්වය අපනයයේ අඩුවීම = 179928 x 10³kCal / yr
 (1.19 kcal / kg ක්ලින්කර් * 450 ක්ලින්කර් වෙන් / දින* 1000 x 336 වසරකට දින)

සමාන වාර්ෂික අගුරු ඉතිරිය (4500 kcal / kg සිට) = 39984 වෙන්
 වාර්ෂික GHG අඩුවීම = CO₂ වෙන් 61
 (අගුරු වෙන් 40* 1.53 kg CO₂ / ගල් අගුරු Kg)

අමතර උෂ්ණ වායු නළ යෙදීම සහ ප්‍රධාන නළ වෙන් කිරීම හේතුවෙන් ලැබෙන සම්පූර්ණ ඉතිරිය

- * ප්‍රාග්ධනය = නැත
- * වාර්ෂික ගල් අගුරු ඉතිරිය = 47.684 අගුරු වෙන්
- * වාර්ෂික මූලා වාසි = Rs. 95,368 (ඇ.ඩො. 2,218)
- * වාර්ෂික GHG අඩුවීම = CO₂ වෙන් 73
- * නැවත ගෙවීමේ කාලය = ඉක්මනින්

අනෙකුත් විස්තර සඳහා



Mr. A. K. Asthana, Group Head Energy Management
 Dr. P. K. Gupta, Director, NCPC-India
 National Productivity Council (NPC),
 5-6, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi - 110003
 Ph : 0091 – 11 – 24697446 , Fax : 0091 – 11 - 24698138
 Em@il: ak.asthana@npcindia.org, ncpc@del2.vsnl.net.in

Mr S. Chandra Mohan, Chairman
 Mr.Ramesh Chandra, Managing Director
 Coromandel Cements Ltd., Ramapuram Village,
 Mellachervu (mandal), Nalgonda Dt.,
 Ph -08683 – 234730, Fax: 040 – 233 11 413

Disclaimer:
 While reasonable efforts have been made to ensure that the contents of this publication are factually correct, UNEP does not accept responsibility for the accuracy or completeness of the contents, and shall not be liable for any loss or damage that may be occasioned directly or indirectly through the use of , or reliance on, the contents of this publication.